
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów

NAZWA INWESTYCJI : Remont pokrycia dachu w budynku CKPiDN w Mielcu
ADRES INWESTYCJI : CKPiDN w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2b
INWESTOR : CKPiDN w Mielcu ul. Wojska Polskiego 2b
ADRES INWESTORA : j.w

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Andrzej Chmara
DATA OPRACOWANIA : 28.06.2022

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
28.06.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Naprawy dachu			
1	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat	szt.		
d.1	0519-02	do 0.10 m2	szt.	20.000	
		20			
				RAZEM	20.000
2	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na umocowaniu pokr- krycia i zakitowaniu	m ²		
d.1	0519-01	25	m ²	25.000	
				RAZEM	25.000
3	KNR 4-01	Drobne naprawy pokrycia papowego polegające na wstawieniu łat	szt.		
d.1	0519-03	do 1.0 m2	szt.	10.000	
		10			
				RAZEM	10.000
2		Obróbka przy ścianie atykowej			
4	KNR-W 4-01	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzym- sów itp. z blachy nadającej się do użytku	m ²		
d.2	0545-07	0.55*(15.82+22.63)	m ²	21.148	
				RAZEM	21.148
5	KNR-W 4-01	Analogia. Wymiana deskowania dachu z płyt OSB o grubości 18 mm na styk - płyty do ponownego montażu	m ²		
d.2	0418-01	0.40*(15.82+12.8)	m ²	11.448	
				RAZEM	11.448
6	KNR 19-01	Wycięcie istniejącej obróbki z papy	m		
d.2	0434-01	(15.82+22.63)	m	38.450	
				RAZEM	38.450
7	KNR-W 2-02	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną - obróbki z papy nawierz- chniowej	m ²		
d.2	0504-03	0.55*(15.82+22.63)	m ²	21.148	
				RAZEM	21.148
8	KNR-W 2-02	Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalo- wej ocynkowanej i powlekanej - blacha z wcześniejszego demontażu	m ²		
d.2	0514-02	0.55*(15.82+22.63)	m ²	21.148	
				RAZEM	21.148
3		Remont świetlika			
9		Wymiana kopółki świetlika - wymiar w rzucie 210x150cm	szt		
d.3	kalk. własna	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000